


Luba Mokošová
 Odborne spôsobilý technik vo výstavbe
 s osvedčením SKSI č. J. T1-299/2002
 Projektovanie stavieb.

ZODP. PROJEKTOVÁTEĽ	VÝKRESOVÁ	KRESLIL	Luba Mokošová Projektovanie dopravných stavieb Rúbanisko II/23, 984 03 Lučenec	
E.MOKOŠOVÁ	E.MOKOŠOVÁ	E.MOKOŠOVÁ		
INVESTOR: OBEC VEĽKÉ DRAVCE			FORMÁT	3 x A4
STAVBA: ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - PARK VEĽKÉ DRAVCE			DÁTUM	11.2015
			STUPEŇ	P.S.
			Č. ZÁKAZKY	12/2015
OBSAH: MOBILIÁR			MIERKA:	Č. VÝKRESU 6.

Názov objektu	Popis práce	Týždneň																
		1	2	3	4	5	6	7										
Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce	zemné práce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kommunikácie							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ostatné konštrukcie										X	X	X	X	X	X	X	X

PROFI STAV TEAM, s.r.o.
 925 91 Kráľová nad Váhom 735
 IČO: 45 353 948
 IČ DPH: SK2022947795




PRÍLOHA č. 3

Zoznam subdodávateľov

Naša spoločnosť plánuje realizovať zákazku: „Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce“ bez subdodávateľov.

PROFI STÁV TEAM, s.r.o.

925 91 Kráľová nad Váhom 735

IČO: 45 353 948

IČ DPH: SK2022947795 ②

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the printed contact information.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROFÍ STAV TEAM s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce	92 429,40	18 485,88	110 915,28	0,00	92 429,40	0,00	0,00	0,00
	Úprava priestranstva	92 429,40	18 485,88	110 915,28	0,00	92 429,40	0,00	0,00	0,00
Celkom		92 429,40	18 485,88	110 915,28	0,00	92 429,40	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce
 Objekt: Úprava priestranstva

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROFI STAV TEAM, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

81 274,593 288,477

1 Zemné práce

41 265,194 0,804

1	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	298,000	13,653	4 068,594	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	298,000	17,137	5 106,826	0,000
	113107141	Odstránenie krytu plochy do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	298,000	2,581	769,138	0,000
45	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	288,745	19,909	5 748,624	0,000
4	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	338,000	1,860	628,680	0,000
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	28,700	4,399	126,251	0,000
6	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m ³	28,700	0,798	22,903	0,000
7	132201101	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	32,800	22,089	724,519	0,000
8	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	32,800	6,255	205,164	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	123,000	1,541	189,543	0,000
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	61,500	4,220	259,530	0,000
11	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	1 045,500	0,422	441,201	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	61,500	0,781	48,032	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	288,745	25,000	7 218,625	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	336,000	1,200	403,200	0,000
44	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	536,000	10,518	5 637,648	0,000
15	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	536,000	8,715	4 671,240	0,000
16	0266205855	Tuja západná - <i>Thuja occidentalis</i> GOLDEN GLOBE	ks	268,000	9,000	2 412,000	0,536
17	0266202235	Javor tatarský - <i>Acer tataricum</i> , v. 100/120; listnatý krík dekoratívny kvetom, plodom	ks	268,000	8,900	2 385,200	0,268
18	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	61,500	3,224	198,276	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

4 275,920 7,015

19	461991111	Rozprestrenie z geotext., fólie alebo sieťoviny	m ²	34,200	1,188	40,630	0,034
20	6936654300	Netkaná textilná čierna	m ²	34,884	2,100	73,256	0,012
21	469953511	Plótk latový z piatich lát - 2 až 4 pod terénom	m	346,000	12,029	4 162,034	6,968

5 Komunikácie

18 295,739 226,589

22	564221111	Kryt z praného štrku hr. 80 mm	m ²	34,200	8,000	273,600	5,538
----	-----------	--------------------------------	----------------	--------	-------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	419,500	3,560	1 493,420	117,435
24	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	419,500	12,252	5 139,714	46,984
25	5922901700	CASTELLO ANTICO dlažba 6 cm, hnedá melírovaná (6,2/12,5, 18,7/12,5, 12,6/12,5)	m2	419,500	27,149	11 389,005	56,633

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	622461153	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 4	m2	152,600	33,829	5 162,305	11,263
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	350,000	12,100	4 235,000	34,276
28	5921954590	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	ks	707,000	1,800	1 272,600	8,131
29	936104212	Osadenie odpadkového koša kotvenými skrutkami na pevný podklad	ks	5,000	13,274	66,370	0,007
30	5538168054	Odpadkový koš DIAGONÁL, 45l, štvorcový pôdorys opláštený tropickým drevom-lamely, strieška, popolník	ks	5,000	330,000	1 650,000	0,145
	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	7,000	15,808	110,656	0,010
32	5538168021	Parková lavička LIMBA, dĺžka 1,8 m, oceľová konštrukcie, sedadlo i operadlo z borovicového dreva, podrúčky	ks	7,000	232,197	1 625,379	0,238

99 Presun hmôt HSV

33	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	288,477	5,500	1 586,624	0,000
34	998222094	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	295,674	1,239	366,340	0,000
35	998222095	Príplatek za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 182,696	1,152	1 362,466	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

11 154,811 7,197

715 Izolácie proti chemickým vplyvom

36	715152001	Zhotovenie izolácie stáv.konštr.obkladov do tmelu z plátkov hr. 20-30 mm, stena,sokel	m2	153,600	26,217	4 026,931	0,195
37	5976446100	Dlaždice keramické	m2	153,600	12,500	1 920,000	2,611
38	715174011	Zhotovenie izolácie stavebných konštrukcií zakrytím kanálov keram. doskami 400-500 mm do tmelu	m	152,600	22,097	3 372,002	0,046
	5838078900	Kameň ľanový upravený tr 2 pre kyklopské murivo	m3	1,328	25,106	33,341	2,218

767 Konštrukcie doplnkové kovové

40	767871201	Montáž zemnej skrutky pre ploty a stĺpy, priemeru 34 mm, dĺžky 550 mm	ks	33,000	20,176	665,808	0,036
41	3094127800	Skrutka s polguľovou hlavou 3x30 mm	ks	33,000	7,376	243,408	0,056
42	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	3,700	241,438	893,321	2,035

Celkom

92 429,404 295,674

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram stavebných prác - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač

Príloha č. 4 Rozpočet - ocenený výkaz výmer v tlačenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač podľa prílohy k súťažným podkladom

Príloha č. 5 Zmluvné pokuty

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo			
Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné			
	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)
	Dokumentácia, pracovné povolenia		
	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zvaračský preukaz a pod.)	200 €	500 €

Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku		
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlásovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €
Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená	200 €	500 €

	bezpečnostná zóna, ohraňenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)		
	Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
	Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.	150 €	200 €
Chemická bezpečnosť			
	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečnosti.	150 €	200 €
	Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBU) nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
Rebríky			
	Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
	Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	150 €	200 €
	Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €
	Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €

Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytká.	150 €	200 €
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	150 €	200 €
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	200 €	500 €
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarimi		
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €
V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zväračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	150 €	200 €

	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
	Neakcieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
	Fajčenie.	500 €	1000 €
Plynové fľaše			
	Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
	Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
	Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
	V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
Pracovná plocha			
	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €
	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €

Práce vo výškach		
Chýba dvojrádové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
Voľná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €
Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €
Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)		

Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Zemné práce		
Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
Presun materiálu, žeriavové práce		
Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €

	Oblasť zdvíhu nie je ohraničená.	200 €	500 €
	Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reľaze a pod.).	200 €	500 €
	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	200 €	500 €
	Elektrické zariadenia, elektrické prístroje		
	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €

	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €
	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
Mechanické ručné náradie			
	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masné -špinavé ozubenie, natiiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
Ochrana životného prostredia			
	Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €
	Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
	Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €

	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
	Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

Va. Veľké Dravce dňa 22.8.2014

Objednávateľ:

Lp

Va. Veľké Dravce dňa 22.8.2017

Zhotoviteľ: -

[Signature]

Príloha č. 6 Kontrolný a skúšobný plán - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač a odsúhlasí objednávateľ



PROFI STÁV TEAM, s.r.o.
 925 91 Kráľová nad Váhom 735
 IČO: 45 353 948
 IČ DPH: SK2022947795 ②

PROFISTAV TEAM, s.r.o.

KSP

Stavebník:	Obec Veľké Dravce	Legenda: Technické podklady: (, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD) OSO - Odborne spôsobilá osoba Technologický predpis -TP výrobcu Stavbyvedúci STN - Slovenská technická norma ST - Stavebník CE - Vyhlásenie o zhode parametroch výrobku Stavebný denník RS - Revízná správa Inšpektorát práce SR PoS - Protokol o skúške				
Zhotoviteľ:	PROFISTAV TEAM, s.r.o.					SV -
Stavba:	Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce					ST -
Objekt:						SD - IP SR -
Kontrola	Predpis	Spôsob kontroly	Počet/množstvo	Vykonávateľ	Záznam o kontrole	
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. Do 200-300 mm, do 200 m ²	PD	Vizuálne, hrúbka odstraňovanej kcie	Priebežne	SV, OSO	Zápis v SD, porealizačné zameranie	
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	PD	Vizuálne, hrúbka odstraňovanej kcie	Priebežne	SV, OSO	Zápis v SD, porealizačné zameranie	
Odstránenie podkladov alebo krytov z asfaltu prost. hr. do 50 mm, do 200 m ²	PD	Vizuálne, hrúbka odstraňovanej kcie	Priebežne	SV, OSO	Zápis v SD, porealizačné zameranie	
Zemné práce - výkopové práce	STN 73 30 50	Geometrické rozmery a fyzikálne parametre základovej pôdy	Priebežne, pri výkope posúdenie základ. škáry	SV, ST, OSO	Zápis v SD	
Uloženie sypaniny na skládky				SV, ST	Zápis v SD, vážne listky	
Plošná úprava terénu	STN 73 30 50	Vizuálne	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD	
Úprava pláne v zárezoch	STN 73 61 33, PD	Miera zhutnenia zásypu	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, PoS	

výsadba drevín s balom	PD	Vizuálne	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD
Netkaná textília čierna	STN 73 3040 STN 73 3041		Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Plôrik latovaný z piatich lát - 2 až 4 pod terénom	PD, TP	Vizuálne, kontrola upevnenia	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
kryt z praného štrku hr. 80mm	STN 73 61 26 PD	Kontrola vrstiev, vstupných materiálov rovinatosť	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Podklad alebo kryt z kameniva s ozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	STN 73 61 26 PD	Kontrola vrstiev, vstupných materiálov rovinatosť	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Kladenie zámkovej dlažby CASTELLO ANTICO hr.6cm pre peších nad 20 m2	STN 73 61 30	Kontrola vrstiev, vstupných materiálov rovinatosť	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD
Betonová zámková dlažba 6 cm sivá	PD	Rovinatost'	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Vonkajšia omietka stien šľachtená skrabaná v stupni zložitosti 4	STN EN 13914-2	Vizuálne, kontrola rovinatosťi	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Osadenie parkových lavičiek LIMBA	PD, TP	Vizuálne	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Osadenie smetných košov DIAGONÁL	PD, TP	Vizuálne	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	PD	Rovinatost'	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD
Obrubník betonový parkový 100/20/5 cm, sivá	PD	Rovinatost'	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Zhotovenie izolácie stav. konštrukcií zakrytím keramickými doskami	STN EN 12004:2003 STN 74 4505	Rovinatost', šírky špár	Priebežne	SV, ST	Zápis v SD, CE
Vypracoval:(meno a podpis)	PROFI STAV TEAM, s.r.o. 925 91 Kráľová nad Váhom 735 IČO: 45 353 948 IČ DPH: SK2022947795 ②		Kontroloval: (Zástupca investora)		
Dňa: 